

№ пом.	Наименование помещения	Площадь, м2
X01a	Кабинет руководителя	34,53
X01б	С/у	5,99
X02	Лифтовой холл	16,42
X02a	Помещение на 10 р/м	53,71
X02б	Комната секретаря	12,76
X03	С/у	19,27; 29,67
X03a	Помещение на 12 р/м	63,66
X03б	Помещение на 1 р/м	10,58
X03в	Помещение на 7 р/м	37,65
X04	Коридор	21,21; 51,11
X05	Коридор	27,07
X05a	Помещение на 1 р/м	22,71
X05б	Помещение на 14 р/м	81,02
X06a	Помещение на 12 р/м	66,11
X06б	Помещение на 1 р/м	12,62
607	Инвентарная	3,79
X07a	Помещение на 10 р/м	69,87
X07б	Помещение на 1 р/м	13,39
X08a	Помещение на 2 р/м	11,95
X09	Тамбур	4,34
X09a	Помещение на 3 р/м	17,64
610	Серверная	12,52
Л-1	Лестница эвакуационная	15,54
Л-2	Лестница эвакуационная	16,03

План восьмого этажа в осях 1-8 с размещением рабочих мест



Условные обозначения

- Состав внутренних стен :
- Полнотелые пескоцементные блоки (СКЦ-ЗЛК) -90мм
 - Полнотелые пескоцементные блоки (СКЦ-1ПЛП) -190мм
 - Стена из полнотелого кирпича (М150) - 250 мм
 - Офисная стеклянная перегородка с жалюзи на всю высоту - 100 мм (условно)
 - Офисная перегородка из гипсокартона тип С112 -122 мм (Индекс изоляции воздушного шума = 50 Ib, Дб)

- Звукоизоляция :
- Минераловатный утеплитель Rockwool, тип Акустик Баттс - 50мм
 - Гипсокартонный лист (ГВЛ) по направляющим
- (X01) - Маркировка помещений (X - номер этажа).

76 рабочих мест

АР/10 11.10.2012 г.

						Заказчик: ООО "ИНА XXI" 09/05-ТС				АР	
					11.10.12	ЮАО, 3-ий Павловский пер., вл. 2					
Изм. Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата		Многофункциональное административное здание		Стадия	Лист	Листов	
Ген. дир.	Щербаченко				Р			10	11		
Гл. инжен.	Данилов										
ГАП	Сысолятина										
Архитектор	Болдырев					План восьмого этажа в осях 1-8 с размещением рабочих мест		ООО "ИНАПРОЕКТ"			